

## INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Pentru obiectivul de investiție

**„Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946”**

- 1. Valoarea totală a investiției inclusiv T.V.A. : 8.263.694,36 lei**, echivalentul a 1.669.770,53 Euro, din care construcții-montaj C+M : 7.156.177,02 lei, echivalentul a 1.445.984,44 Euro.

La cursul BNR, 1 euro = 4,9490 lei

- 2. Durata de realizare (estimată) : 12 luni**

- 3. Capacități (unități fizice și valorice):**

Nr. crt.	Indicatori tehnici	U.M.	Dimensiuni
<b>POD KM 22+946 PE DJ 121A</b>			
1	Lungime totală pod	m	64,20
2	Număr deschideri x lungime	m	3 x 18,00
3	Lățime parte carosabilă	m	7,80
4	Lățime trotuare	m	2 x 1,00
5	Lățime totală pod	m	11,30
6	Lungime gabioane	m	2 x 195