

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI

pentru obiectivul de investiție

„Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste pâraul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”

1. **Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 12.325.965,43 lei** echivalent a 2.514.682,20 euro, din care construcții-montaj C+M: **10768.696,13 lei**, echivalent a 2.196.975,71 euro.

La cursul BNR 1 euro = 4,9016 lei

2. **Durata de realizare(estimată): 18 luni**

3. **Capacități (în unități fizice și valorice):**

Pod

- | | |
|---|-------------|
| - Lungime totală pod | 34,80 m |
| - Lungime suprastructură pod | 28,70 m |
| - Număr deschideri | 1 x 28,70 m |
| - Lățime transversală totală | 12,30 m |
| - din care: lățime parte carosabilă | 7,80 m |
| - din care lățime trotuare | 2 x 2,00 m |
| - din care lățime lise parapete pietonale | 2 x 0,25 m |
| - clasa de încărcare | Eurocode |

Rampe

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| - Lungime | 40,00 m + 35,00 m = 75,00 m |
|-----------|-----------------------------|

Lucrări amenajare albie în zona podului

- protecția patului albiei cu saltele din gabioane 43,00 m
- lungime apărării de maluri cu percu din beton 43,00 m